

Prácný popis	Mj	Množství
Hřbitovní zeď		
Povrchové úpravy terénu		
Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3	m3	76,2
Osetí povrchu trávou	m2	348
Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 50/hl. 50	kus	189
Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, zabuř. zem. 3	kus	189
Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 40-60	kus	189
Zdi podpěrné a volné		
Demontáž stříšky hř. zdi ze zákrytov. desek š. 750mm	m	14
Bednění nadzákladových zdí jednostranně - zřízení	m2	4,9
Bednění nadzákladových zdí jednostranně-odstranění	m2	4,9
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,05
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,021
Úprava povrchů vnější		
Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	442,76
Vyklinování uvol. kamenu, lomový kámen drobný	m2	175
Spár. zdiva hl. do 3 cm akt. maltou z lom. kamene dr.	m2	175
Očištění po opravách, spárovaných ploch	m2	175
Penetrace hloubková stěn	m2	391,46
Podhoz u zdí vnějších z malty MC	m2	391,46
Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm	m2	391,46
Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	391,46
Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	391,46
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	442,76
Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	24,5
Oprava vnějších omítek cement. hladkých do 50 %	m2	24,5
Penetrace hloubková stěn	m2	24,5
Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	24,5
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	24,5
Budovy občanské výstavby		
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	58,0278